

Art der Kontrolle: Schlusskontrolle

Ausgeführte Installation: Die Denner Filiale wurde komplett neu gebaut. Sie erstellen eine Schluss- oder Abnahmekontrolle.

Beginnen sie mit der Schlusskontrolle oder Abnahmekontrolle und Stellen sie Einen SiNa aus.

Elektrotechnische Aufgabe:

Die UV- Laden hat einen Ik von 1700 A LSD 16A

Die installierte Tecton-Leuchtschiene hat eine interne Verdrahtung von 2.5mm^2 , installiert wurden 520m Schienen. Wie viele Einspeisungen müssen Sie installieren, damit der Ik am Ende der Schiene einen ausreichenden Ik aufweist? Berechnen sie den möglichen Ik: